

Bestellformular – Hitzeschutz- und UV-Schutz-Pavillon

Entwurf für Schulen, Bildungseinrichtungen und öffentliche Träger

Auftrag an	inSocial Media Hamburg
Kontakt	s.riegger@movingschool21.de

1. Angaben zum Besteller

Einrichtung / Schule / Träger:	_____
Straße / Hausnummer:	_____
PLZ / Ort:	_____
Telefon:	_____
E-Mail:	_____
Ansprechpartner/in:	_____

2. Bestellung

■ Zentralmodul mit einem Ergänzungsmodul (Standard)

■ Weitere Ergänzungsmodule – Anzahl: _____

Voraussichtlicher Standort / Schulhof:

■ Schulhofplan / Standortskizze beigefügt

Besondere Hinweise / gewünschte Anpassungen:

3. Informationen zum Hitzeschutz-Pavillon

Der Hitzeschutz- und UV-Schutz-Pavillon ist eine modulare, leichte Holzkonstruktion mit transluzenten Verschattungsnetzen zur Reduzierung von UV-Strahlung und direkter Hitzeeinwirkung.

Das System wurde speziell für Schulhöfe, Bildungseinrichtungen und öffentliche Aufenthaltsflächen entwickelt und ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Standorte. Die offene Konstruktion gewährleistet eine barrierearme Nutzung sowie vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Unterricht, Pausen und gemeinschaftliche Aktivitäten im Freien.

Die Struktur besteht aus einem Zentralmodul und flexibel erweiterbaren Ergänzungsmodulen.

4. Lieferumfang

- sämtliche Holzelemente der Konstruktion
- UV-reduzierende Verschattungselemente
- Verbindungsmittel
- einzubetonierende Bodenanker (ohne Beton-/Zementmaterial)
- Aufbauplan
- Schatten- und Nutzungskonzept
- Pflege- und Wartungshinweise
- Empfehlungen zur Begrünung zur Verbesserung des Mikroklimas
- didaktische Materialien für Unterricht im Freien
- Erste-Hilfe-Poster für Notmaßnahmen bei Hitze
- Informationsmaterial „Schule im Klimawandel“
- Nachhaltigkeits- und Materialübersicht
- weiterführende Literatur- und Kontaktübersicht

Lieferung erfolgt bis zur Bordsteinkante.

5. Preisgestaltung

Der Gesamtpreis richtet sich nach Anzahl und Umfang der Module.

Orientierungswert:

Zentralmodul inkl. einem Ergänzungsmodul:

ca. 5.500,00 € netto

Hinweis: Aufgrund schwankender Holz- und Materialpreise ist die Preisangabe unverbindlich und kann sich entsprechend der aktuellen Marktsituation ändern.

Ein verbindliches Angebot wird nach Prüfung der Bestellung erstellt.

6. Zahlungsmodalitäten

- Mit Auftragserteilung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 % des Gesamtbetrages fällig.
- Die Restzahlung ist innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung des Bausatzes ohne Abzug zu leisten.

7. Bodenverankerung und Aufbau

Die Konstruktion basiert auf einem statisch geprüften Konzept. Die notwendigen Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten.

Für die Fundamentierung sind Punktfundamente erforderlich:

Tiefe	80 cm
Grundfläche	40 x 40 cm

Zement bzw. Betonmaterial ist nicht Bestandteil der Lieferung. Änderungen an der Konstruktion bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zuständigen Trägers sowie einer autorisierten Fachperson.

8. Eigenleistung und Partizipation

Der Pavillon ist als gemeinschaftliches Beteiligungsprojekt konzipiert. Aufbauarbeiten können – unter fachkundiger Anleitung – gemeinschaftlich durch Schüler:innen, Lehrkräfte, Eltern oder unterstützende Einrichtungen erfolgen. Die Verankerung der Konstruktion am Boden erfolgt durch den Auftraggeber.

9. Pflege und Sicherheit

Regelmäßige Kontrollen der Bodenverankerungen sowie aller Verbindungselemente sind erforderlich. Die Wartung kann durch Hausmeisterdienste oder qualifizierte Fachfirmen durchgeführt werden.

10. Verbindliche Erklärung

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir die verbindliche Bestellung des oben genannten Bausatzes sowie die Anerkennung der beschriebenen Liefer-, Aufbau- und Zahlungsbedingungen.

Ort / Datum:	_____
Rechtsverbindliche Unterschrift(en):	_____

Stempel:	